

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-02 1604-05	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 30 m	m2		
d.1		560,00	m2	560,000	
				RAZEM	560,000
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.1		40,00	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
3	KNR 2-02 1613-05	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 30 m	m2		
d.1		560,00	m2	560,000	
				RAZEM	560,000
4	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
d.1		560,00	m2	560,000	
				RAZEM	560,000
5	KNR-W 2-02 1613-03	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości ponad 20 m o konstrukcji rurowej	m2		
d.1		30,00	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
6	KNR 2-02 roz.16	Czas pracy rusztowań	m-g		
d.1		800,00	m-g	800,000	
				RAZEM	800,000
2		<b>PRACE KONSERWATORSKO - BUDOWLANE</b>			
7	TZKNC VI 2/1-a analogia	Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in situ" metodą "kieszeniową" lub metodą stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia. (wstępne wzmocnienie hydrofilne pierwotnych spoin i tynków)	dm2		
d.2		1970,00	dm2	1 970,000	
				RAZEM	1 970,000
8	KNR AT-08 0101-06 analogia	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m2		
d.2		540,00	m2	540,000	
				RAZEM	540,000
9	TZKNCBK VIII 05-141	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
d.2		120,00	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
10	TZKNCBK IV - 110	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - do 0.25 m2 w jed.miejscu	msc		
d.2		15,00	msc	15,000	
				RAZEM	15,000
11	TZKNCBK IV - 113	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - ponad 1.0 m2 w jed.miejscu	msc		
d.2		10,00	msc	10,000	
				RAZEM	10,000
12	TZKNCBK IV - 120	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - ponad 1.0 m2 w jed.miejscu - kształtki ceglane	m2		
d.2		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
13	TZKNC VI 1/13-a analogia	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja wstępna)	dm2		
d.2		3000,00	dm2	3 000,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3 000,000
14 d.2	TZKNC VI 1/3-a analogia	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - wapień miękkiej narzut - zastosowanie do wątku ceglanego	dm2		
		1800,00	dm2	1 800,000	
				RAZEM	1 800,000
15 d.2	TZKNC VI 2/1-a analogia	Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in situ" metodą "kieszeniową" lub metodą stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia. (wzmocnienie hydrofilne osłabionych cegieł)	dm2		
		800,00	dm2	800,000	
				RAZEM	800,000
16 d.2	TZKNC VI 3/3-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity jednobarwne) - uzupełnienie ubytków w ceglach zaprawą trasową barwioną w masie na kolor otoczenia	dm2		
		800,00	dm2	800,000	
				RAZEM	800,000
17 d.2	KNR 19-01 0325-03	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 - rekonstrukcja	m2		
		170,00	m2	170,000	
				RAZEM	170,000
18 d.2	KNR 19-01 0325-01	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. do 1,0 m2 - uzupełnienie	m2		
		11,00	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
19 d.2	TZKNC N- KVI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2		
		3000,00	dm2	3 000,000	
				RAZEM	3 000,000
20 d.2	KNR AT-17 0103-01 z.sz. 1.3.	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w murze ceglanym	cm		
		1280,00	cm	1 280,000	
				RAZEM	1 280,000
21 d.2	KNR 4-01 0322-01	Montaż kotew spinających Helflix - spiralne 12x1000 mm	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
3		TYNKI			
22 d.3	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		14,00	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
23 d.3	TZKNCBK VIII 01-18	Podkład pod tynki szlachetne z zaprawy wap.-cem. z zatarciem i zdrapaniem powierzchni na ścianach ceglanych o pow.do 5 m2 - rekonstrukcja wypraw tynkarskich podłuczy ościeży okiennych	m2		
		14,00	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
24 d.3	TZKNCBK VIII 01-01	Tynki zewn.kat.III o pow.do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap.	m2		
		14,00	m2	14,000	
				RAZEM	14,000